

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NÚMERO DA MEDIÇÃO: 01

DATA DA MEDIÇÃO: 16/10/2023

PERÍODO: 10/10/2023 à 17/10/2023

EMPRESA CONTRATADA: ESQUADRO LAJES LTDA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 08/2023

EMPENHO: 15538/2023

VALOR TOTAL DA OBRA =

R\$ 138.767,25

	Matelândia - Pr				REF.	SINAPI
	REFORMA COBERTURA PROFAM				DATA REF.	05/23
	PROFESSORA LERIDES PAGNOCELLI DE LIMA				BDI	26%
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				PREÇO (R\$)	
		UNID	QUANT (a)	unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					190,00
1.1	SERVIÇOS INICIAIS					190,00
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,00	9,50	190,00	
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		13,85	0,00	
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FECHADURAS PADO, COMPLETA-FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,00	1.714,36	0,00	
COTAÇÃO	REFORMA PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA (INCLUSIVE RETIRADA E INSTALAÇÃO, FUNDO ZARCÃO)	m²		1.937,23	0,00	
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²		15,91	0,00	
2	DESTELHAMENTO					15.377,00
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	130,00	36,90	4.797,00	
	RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.000,00	10,58	10.580,00	
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²		80,60	0,00	
3	CALHAS					2.053,50
3.1	RUFOS ALGEROZ					2.053,50
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019, instalado.	m	10,00	205,35	2.053,50	
4	COBERTURA					65.005,00
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.000,00	57,55	57.550,00	
	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	m	100,00	74,55	7.455,00	
PREÇO GLOBAL						82.625,50

Engº Civil MARCELO DE MELO
CREA -PR 140.584/D



Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://matelandia.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=1683866c-0ca0-491c-ae48-dfa0cbec2b1b>

